



Ofício nº 25/2024

Macapá-AP, 24 de setembro de 2024

ÀO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - DELIC/PROAD/RE DO INSTITUTO FEDERAL DO AMAPÁ - IFAP

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 90001/2024- CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ - IFAP - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº23228.001593.2024-48.

Prezados Senhores,

Com o intuito de participar da Concorrência n.º 90001/2024, referente à contratação de empresa especializada para a **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ - IFAP - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº23228.001593.2024-48**, e após análise da planilha orçamentária e a de Composições Próprias, identificamos que:

a) Uma composição auxiliar de base própria não foi apresentada, sendo assim, não é possível elaborá-la de maneira correta, sendo a mesma:

- 1. 0000010 - ESTRUTURA METÁLICA COM PERFIL U TIPO TRELIÇA, 40X10CM COBERTURA ESTACIONAMENTO:** Observamos que o item faz parte da composição COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA COM TELHAS GALVANIZADAS E PLACAS FOTOVOLTAICAS INCLUINDO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO, cujo demonstrado abaixo:

3.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total
Composição	0000010	Próprio	COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA COM TELHAS GALVANIZADAS E PLACAS FOTOVOLTAICAS INCLUINDO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M²	1,00	583,46	583,46
Composição Auxiliar	102474	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,09	1.043,45	88,69
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,09	66,94	5,68
Composição Auxiliar	0000010	Próprio	ESTRUTURA METALICA COM PERFIL U TIPO TRELIÇA, 40X10CM COBERTURA ESTACIONAMENTO.	COBE - COBERTURA	M²	1,05	49,71	52,19
Insumo	0000011	Próprio	FURNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL FOTOVOLTAICO 555W, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	Materiais	M²	0,50	780,00	390,00



b) Os valores das composições auxiliares do orçamento divergem com os valores da base indicada.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		135.420,13
1.1			LIMPEZA DO TERRENO		1		31.407,60
1.1.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	8176,45	0,62	5.069,40
1.1.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	2726	8,67	23.634,42
1.1.3	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	54	50,07	2.703,78

BASE	DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UN.	VALOR ONERADO	VALOR DESONERADO
SINAPI	04/2024	100982 🔗	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 🔗	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	8,81	8,64

Portanto, solicitamos a disponibilização da composição própria mencionada, bem como o relatório das composições auxiliares do orçamento.

Acreditamos que os esclarecimentos solicitados são fundamentais para a elaboração de uma proposta orçamentária precisa. Aguardamos retorno em tempo hábil para que possamos proceder com a elaboração da nossa proposta dentro do prazo estabelecido pelo edital.

Cordialmente,

GHR CONSTRUÇÕES & TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ Nº. 09.632.033/0001-29



Departamento de compras, licitações e contratos DELIC-PROAD
<delic.proad@ifap.edu.br>

Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO CONCORRÊNCIA 90001/2024

1 mensagem

Departamento de compras, licitações e contratos DELIC-PROAD

<delic.proad@ifap.edu.br>

Para: ghr.licitacoes@gmail.com

2 de outubro de 2024 às

14:19

Boa tarde prezados,

Segue resposta ao pedido de esclarecimento realizado pela empresa GHR Construções.

atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **Jackson Ferreira Pereira** <jackson.pereira@ifap.edu.br>

Date: ter., 1 de out. de 2024 às 11:15

Subject: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO CONCORRÊNCIA 90001/2024

To: Departamento de compras, licitações e contratos DELIC-PROAD <delic.proad@ifap.edu.br>

Cc: Alexandre Salomão Barile Sobral <alexandre.sobral@ifap.edu.br>, Manoel José Magalhães da Silva <manoel.silva@ifap.edu.br>, <dien.reitoria@ifap.edu.br>, <dien@ifap.edu.br>, <dein.reitoria@ifap.edu.br>

Bom dia

Em resposta ao pedido de esclarecimento, segue a composição auxiliar solicitada.

Sobre o valor divergente do serviço de item 1.1.2 temos a informar que o valor informado na planilha foi obtido na tabela sinapi desonerada

Em qua., 25 de set. de 2024 às 11:56, Departamento de compras, licitações e contratos DELIC-PROAD <delic.proad@ifap.edu.br> escreveu:

Bom dia prezados,

Segue pedido de esclarecimento da empresa GHR Construções sobre a concorrência nº 90001/2024 - Prédio da Reitoria. Informamos que conforme a 14.133/2024, o prazo para resposta do pedido é de 3 dias úteis, e finaliza no dia 30/09/2024 (segunda-feira).

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **GHR Construções e Terraplanagem** <ghr.licitacoes@gmail.com>

Date: qua., 25 de set. de 2024 às 08:27

Subject: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO CONCORRÊNCIA 90001/2024

To: <delic.proad@ifap.edu.br>

--
Jackson Ferreira Pereira
Técnico em Edificações
Diretoria de Engenharia -DIEN



BASE AUXILIAR DO SERVIÇO ITEM 3.3.1_PRÉDIO DA REITORIA.pdf

123K



Editar



Adicionar
Composição



Adicionar
Insumo



Ferramentas



[Home](#) / [Orçamentos](#) / [RE-2024](#) / [Composição](#)



De item da composição

Próprio - - 00000104

ESTRUTURA METÁLICA COM PERFIL U TIPO TRELIÇA, 40X10CM COBERTURA ESTACIONAMENTO.

Tipo	COBE - COBERTURA	Preço Unitário	R\$ 49,71
Unidade	M²		
Composição de Mão de obra	Não		

base	Descrição	Tipo	Unid	Preço Unitário	Coefficiente	%	Total	
SINAPI 74064/001	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	PINT - PINTURAS	m²	22,34	1,0	0,0	22,34	⋮
SINAPI 73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	PINT - PINTURAS	m²	27,37	1,0	0,0	27,37	⋮

Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? - Lucas 14:28

Copyright © 2024 3f Ltda. Todos os direitos reservados.